Rohwollwäscherei Figge

Betriebsnummer: DE 05 122 0003 14.5

Datum:

Kundenannahmeauftrag im Anhang

Verfahrensdokumentation

laut Aufstellung:

		ausgeführt	nicht ausreichend
1. Waschgang:	**Wasser, Desinfektionswaschmittel/Entfetter**		
	Waschdauer/Einwirkzeit 1-3 Stunden/70-90Grad		
1. Schleudergang:	**einige Sekunden**		
Schmutzwasser über den Fettabscheider ablassen			
2. Waschgang:	**Wasser/Entfetter**		
	Waschdauer/Einwirkzeit 1 Stunde/70-90 Grad		
2. Schleudergang:	**einige Sekunden**		
Schmutzwasser über den Fettabscheider ablassen			
1.-3. Spülgang:	**Wasser 40-60 Grad**		
	Waschdauer/Einwirkzeit bis zu 1 Stunde		
	mit Schleuderzwischengängen		
(Desinfektion der Gerätschaften nach jedem Arbeitsgang)			
Vorbereitung für den Transport zum Trockenraum			